

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 974,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นเงิน 974,500.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณการก่อสร้าง 2556 กรมบัญชีกลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจิรวัดน์ สุวรรณเพ็ญ
2. นายจารุวัฒน์ ดิงหงะ
3. นายบุญอนันต์ เจริญพงศ์
4. นายปรีดา แก้วอุดม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารคณะครุศาสตร์

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปอ. 4

จำนวน 9 แผ่น

ประมาณการเมื่อ เดือน 24 กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	765,838.09	1.2741	975,754.31	
	เงินไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%				
	ค่าประกันผลงาน 10%				
	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมทั้งสิ้น			975,754.31	
ตัวอักษร แก้วแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์					
	เห็นสมควรดำเนินการในวงเงิน			974,500.00	
ตัวอักษร แก้วแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน					




(นายจิรวัดมน์ สุวรรณพฤกษ์)

ประธานกรรมการ




(นายจิรวัดมน์ ดิงหงะ)

กรรมการ



(นายปรีดา แก้วอุดม)

กรรมการ



(นายบุญอนันต์ เจริญพงศ์)

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประมาณการเมื่อ เดือน 24 กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	วางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.	124,365.27	16.24
2	ยกกระดับพื้น เพื่อระบายน้ำท่วมขัง	179,637.95	23.46
3	ลานกิจกรรมของนักศึกษา	346,758.05	45.28
4	บอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์	80,612.33	10.53
5	ต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอนเนต	34,464.50	4.50
	รวมราคางาน	765,838.09	100.00
	Factor F (1.2741)	209,916.22	
	รวมทั้งสิ้น	975,754.31	
	เห็นสมควรดำเนินการในวงเงิน	974,500.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน		

(นายจิรวัดณ์ สุวรรณพฤษ์)

ประธานกรรมการ

(นายจารุวัฒน์ ดิงหงะ)

กรรมการ

(นายปรีดา แก้วอุดม)

กรรมการ

(นายบุญอนันต์ เจริญพงศ์)

กรรมการ

รายงานประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่ายงาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม								
	ไม่น้อยกว่า 78 ม. ด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์								
	เชื่อมต่อกับรางระบายน้ำหลัก								
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 ลึก 0.20 ม.และฝาปิด คสล.	53.00	ม.	-	-	30.00	1,590.00	1,590.00	
	- งานร้อยถอนบ่อพัก คสล. เดิม	1.00	บ่อ	-	-	170.00	170.00	170.00	
	- งานสกัดพื้น คสล. ทางเดินหน้าอาคาร กว้าง 30 ซม. หน้า 10 ซม.	32.00	ม.	-	-	40.00	1,280.00	1,280.00	
	- งานขุดดิน และถมกลับ	35.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	766.05	1,915.13	91.00	227.50	2,142.63	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้น	2.47	ลบ.ม.	2,214.95	5,470.93	391.00	965.77	6,436.70	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube.	3.45	ลบ.ม.	2,327.10	8,028.50	391.00	1,348.95	9,377.45	
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	12.00	บ่อ	3,150.00	37,800.00	280.00	3,360.00	41,160.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	73.00	ท่อ	367.60	26,834.80	120.00	8,760.00	35,594.80	
	- RB 9 มม.	360.00	กก.	18.54	6,674.40	2.80	1,008.00	7,682.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	38.82	349.38	-	-	349.38	
	งานฝ้าตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก								
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40 มม. หน้า 4 มม.	4.00	ท่อ	357.48	1,429.92	-	-	1,429.92	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 40 มม. หน้า 4 มม.	13.00	ท่อ	345.00	4,485.00	-	-	4,485.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารศึกษาศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม.# ศก. 4 มม.	95.00	ตร.ม.	40.00	3,800.00	10.00	950.00	4,750.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube.	9.50	2,327.10	22,107.45	391.00	3,714.50	25,821.95		
	งานติดตั้งโครงเคร่า และแผ่นไม้สังเคราะห์								
	- โครงเคร่าไม้สังเคราะห์ ขนาด 1 1/2"x1 1/2" ยาว 3 ม.	125.00	พอนด์	225.00	28,125.00	-	-	28,125.00	
	- แผ่นไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x6" ยาว 3 ม.	235.00	แผ่น	437.00	102,695.00	-	-	102,695.00	
	- ตะขูเกลียว ยาว 2"	1.00	lot	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้สังเคราะห์+โครงเคร่าไม้สังเคราะห์	98.00	ตร.ม.	-	-	167.00	16,366.00	16,366.00	
	รวมยอดงาน								
								179,637.95	
3	ก่อสร้างลานกิจกรรมของนักศึกษาสายครู แบบมีหลังคลุม พร้อมปรับภูมิทัศน์								
	ด้านข้างป้ายคณะครุศาสตร์								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนบล็อกรังทอนเดิมและย้ายโต๊ะและม้านั่งเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตัดต้นไม้ หรือขุดทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ปรับพื้นที่ทิ้งบริเวณ	120.00	ตร.ม.	-	-	5.00	600.00	600.00	
	- ย้ายตำแหน่ง+ติดตั้งคอมแอร์+เติมน้ำยาแอร์	1.00	งาน	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	
	งานโครงสร้าง								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่ายงาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินลูต ดินถม	16.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,633.50	1,633.50	
	- ทราซหยาบของพื้นอัดแน่น	5.80	ลบ.ม.	766.05	4,443.09	91.00	527.80	4,970.89	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	2,214.95	996.73	391.00	175.95	1,172.68	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube.	22.20	ลบ.ม.	2,327.10	51,661.62	391.00	8,680.20	60,341.82	
	- ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	220.00	9,900.00	133.00	5,985.00	15,885.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	290.00	กก.	19.24	5,579.60	2.80	812.00	6,391.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	15.000	กก.	18.54	278.10	2.80	42.00	320.10	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	75.00	กก.	19.26	1,444.50	2.80	210.00	1,654.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.75	กก.	38.82	1,193.72	-	-	1,193.72	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม. # ศก. 4 มม.	115.00	ตร.ม.	40.00	4,600.00	10.00	1,150.00	5,750.00	
	- แผ่นเหล็กเหล็กดัดวงกลม ขนาด ศก. 0.20 ม.หนา 12 มม.	9.00	แผ่น	210.00	1,890.00	60.00	540.00	2,430.00	
	- แผ่นเหล็กเหล็กดัดสี่เหลี่ยม ขนาด 0.125x0.125 ม.หนา 6 มม.	3.00	แผ่น	120.00	360.00	50.00	150.00	510.00	
	- แผ่นเหล็กเหล็กดัดสามเหลี่ยม ค้ำยันเสา ขนาด 0.10x0.05 ม.หนา 6	36.00	แผ่น	85.00	3,060.00	30.00	1,080.00	4,140.00	
	- เหล็ก Dowel 25 มม. ยาว 0.30 ม.	27.43	กก.	22.59	619.64	2.80	76.80	696.45	
	- ท่อเหล็กกลมรมดำ ขนาด ศก.3" หนา 3.2 มม.	17.00	ท่อน	1,285.00	21,845.00	-	-	21,845.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3" หนา 2.3 มม.	18.00	ท่อน	680.00	12,240.00	-	-	12,240.00	
	- สังกะสีม	24.32	ตร.ม.	40.00	972.80	35.00	851.20	1,824.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่ายงาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	24.32	ตร.ม.	52.00	1,264.64	38.00	924.16	2,188.80	
	งานติดตั้งแผ่นไม้สังเคราะห์								
	- โครงสร้างไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x2" ยาว 3 ม.	115.00	พอน	225.00	25,875.00	-	-	25,875.00	
	- แผ่นไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x6" ยาว 3 ม.	240.00	แผ่น	437.00	104,880.00	-	-	104,880.00	
	- ตะปูเกลียว ยาว 2"	1.00	lot	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้สังเคราะห์+โครงสร้างไม้สังเคราะห์	110.00	ตร.ม.	-	-	167.00	18,370.00	18,370.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแบบเทลาดชัน (ลอนสเปม) หน้า 0.40 ม. + จำนวนกันความร้อน	96.00	ตร.ม.	315.00	30,240.00	80.00	7,680.00	37,920.00	
	- สกรูยึดแผ่น	1.00	lot	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานอื่น ๆ								
	- งานทาสีขอบคันทัน คสล.เดิม	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	30.00	450.00	1,125.00	
	- งานบุทพญูมาเลย์+ปูยิปซัมดิน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	30.00	600.00	1,300.00	
	- ปูลูกดอก(ขาดัด)+ปูยิปซัมดิน	120.00	ตัน	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	รวมยอดงาน							346,758.05	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารศึกษาศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่ายงาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ก่อสร้างบอร์ดิปิดประกาสปราชสัมพันธ์ ด้านข้างศาลาครุภัณฑ์								
	- งานดินซูด ดินถม	3.55	ลบ.ม.	-	-	99.00	351.45	351.45	
	- ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น	0.15	ลบ.ม.	766.05	114.91	91.00	13.65	128.56	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.13	ลบ.ม.	2,214.95	287.94	391.00	50.83	338.77	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube.	2.05	ลบ.ม.	2,327.10	4,770.56	391.00	801.55	5,572.11	
	- ไม้แบบ	12.20	ตร.ม.	220.00	2,684.00	133.00	1,622.60	4,306.60	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	130.00	กก.	19.24	2,501.20	2.80	364.00	2,865.20	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	20.00	กก.	19.26	385.20	2.80	56.00	441.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.50	กก.	38.82	174.69	-	-	174.69	
	- แผ่นเหล็กไหลตวงกลม ขนาด ศก. 0.20 ม. หน้า 6 มม.	12.00	แผ่น	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00	
	- เหล็ก Dowel พร้อมแหวน+น๊อต ยาว 0.30 ม.	24.00	ชุด	80.00	1,920.00	20.00	480.00	2,400.00	
	- แผ่นเหล็กไหลตัดท้ายเสา ขนาด 0.10x0.05 ม. หน้า 6 มม.	24.00	แผ่น	75.00	1,800.00	30.00	720.00	2,520.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4" หน้า 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,150.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หน้า 3.2 มม.	10.00	ท่อน	790.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หน้า 2.3 มม.	2.00	ท่อน	368.00	736.00	-	-	736.00	
	- ท่อเหล็กกลมรมดำ ขนาด ศก.2" หน้า 2.3 มม.	2.00	ท่อน	685.00	1,370.00	-	-	1,370.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารศูนย์วิจัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟองเหล็กกลมรมดำ ขนาด ศก. 1 1/2" หน้า 2.3 มม.	7.00	ฟอน	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ฟองเหล็กกลมรมดำ ขนาด ศก. 1" หน้า 2 มม.	1.00	ฟอน	268.00	268.00	-	-	268.00	
	- กรอบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2'x4" กว้าง 1.20 ยาว 2.50 ม.	4.00	กรอบ	2,700.00	10,800.00	150.00	600.00	11,400.00	
	- รางเลื่อนกระจกอลูมิเนียม กว้าง 1"	20.00	ม.	35.00	700.00	10.00	200.00	900.00	
	- กระดาษ หน้า 6 มม. ขนาด 1.10x1.25 ม.	8.00	แผ่น	325.00	2,600.00	50.00	400.00	3,000.00	
	- แผ่นกระดาดขาวอ่อน ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 20 มม.	4.00	แผ่น	950.00	3,800.00	100.00	400.00	4,200.00	
	- ฝ้ากั้นหยาบสีซีเรีย	12.00	ตร.ม.	125.00	1,500.00	20.00	240.00	1,740.00	
	- ด้วงคอกแดงอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 1"	30.00	ม.	25.00	750.00	10.00	300.00	1,050.00	
	- สีสันนิม	36.15	ตร.ม.	40.00	1,446.00	35.00	1,265.25	2,711.25	
	- สีน้ำมัน	37.15	ตร.ม.	52.00	1,931.80	38.00	1,411.70	3,343.50	
	- ค่าแรงที่เชื่อมเหล็ก	678.00	กก.	-	-	10.00	6,780.00	6,780.00	
	- หลังคาเมทัลชีท (ลอนมาตรฐาน) หน้า 0.40 มม.	17.00	ตร.ม.	265.00	4,505.00	80.00	1,360.00	5,865.00	
	- ตุกรูยึดแผ่น	1.00	lot	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมยอดงาน							80,612.33	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารคณะครุศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฝ่ายงาน อาคารสถานที่ (ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง) สำนักงานอธิการบดี

ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอเนต ด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษาบริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์								
	- ทยเหล็กกลมรมดำ ขนาด ศก.3"หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,385.00	1,385.00	-	-	1,385.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	890.00	890.00	-	-	890.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.3 มม.	7.00	ท่อน	375.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	- สังกะสีม	9.50	ตร.ม.	40.00	380.00	35.00	332.50	712.50	
	- สังกะสีมัน	10.50	ตร.ม.	52.00	546.00	38.00	399.00	945.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	22.00	ตร.ม.	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	
	- ระบายน้ำสังเคราะห์ ขนาด 3" หนา 8 มม. ยาว 3 ม.	85.00	แผ่น	47.00	3,995.00	-	-	3,995.00	
	- สกรูยึดไม้ระแนง	1.00	lot	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	22.00	ตร.ม.	450.00	9,900.00	80.00	1,760.00	11,660.00	
	- อลูมิเนียมยี่สิบแปดตัวบน (เส้น 6.00 ม.)	4.00	เส้น	520.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	- อลูมิเนียมยี่สิบแปดตัวล่าง (เส้น 6.00 ม.)	4.00	เส้น	520.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	- ฝ้าทาบตีปลีดอก	8.00	เส้น	230.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	- ยางรีดน้ำ สี่ตา	72.00	ม.	16.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	- ครอบปลาย	8.00	ชิ้น	20.00	160.00	-	-	160.00	
	- ติวอลูมิเนียม สำหรับแผ่น 10 มม. (เส้น 6.00 ม.)	3.00	เส้น	130.00	390.00	-	-	390.00	

วงจงบาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาคารคณะครุศาสตร์

- งวดที่ 1** จะจ่ายให้ 16% 155,920.00 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 78 ม.
ด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ เชื่อมต่อกับรางระบายน้ำหลัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ 2** จะจ่ายให้ 23% 224,135.00 บาท
งานก่อสร้างพื้นยกระดับพื้น เพื่อระบายน้ำท่วมขัง :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานก่อสร้างพื้นยกระดับพื้น เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ 3** จะจ่ายให้ 20% 194,900.00 บาท
งานก่อสร้างลานกิจกรรมของนักศึกษาสายครู แบบมีหลังคลุม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรื้อถอน และงานโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ 4** จะจ่ายให้ 26% 253,370.00 บาท
งานก่อสร้างลานกิจกรรมของนักศึกษาสายครู แบบมีหลังคลุม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานติดตั้งแผ่นไม้สังเคราะห์, งานมุงหลังคา และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ 5** (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 15% 146,175.00 บาท
งานก่อสร้างบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ด้านข้างศาลาครูภัณฑ์ :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานก่อสร้างบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ด้านข้างศาลาครูภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอเนต ด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา :
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานต่อเติมหลังคาโพลีคาร์บอเนต ด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษابริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : ขณะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมงานทุกรายการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการป้องกันความเสียหายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานในบริเวณก่อสร้าง และหากต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ ออกจากบริเวณที่จะดำเนินการ หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายในระหว่างดำเนินการ ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต